


## ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ - SKALA 1 : 50

## LEGENDA

- 1 - Kondensacyjny kocioł gazowy Viessmann Vitocrossal 200 typ CM2 o mocy nominalnej 87 kW, z palnikiem gazowym Matrix typ VMA II-5 na gaz GZ-50, wielkość 1 1/4 cala, z regulatorem natężeniem Vitotronic 300 typ GV2B - **kpl. 1**
1. Standardowa szafka gazowa, naścienna, aluminiowa o wymiarach : 800\*600\*400 mm, osadzona na zewnętrznej ścianie budynku - **szf.1**
2. Kurek gazowy kulowy, o połączeniach gwintowanych , pn 0,6 MPa , wielkość 2 cale ( dn 50 ) - **szf.1**
3. Kurek gazowy kulowy, o połączeniach gwintowanych , pn 0,6 MPa , wielkość 1 1/4 cala ( dn 32 ) - **szf.1**
4. Moduł alarmowy MD-Z2.A aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX-Z, sterujący zaworem odbezpieczającym - **kpl.1**
5. Samozamykający zawór odcinający MAG-3 dn 32 mm , pn 0,5 MPa - **kpl. 1**
6. Stacjonarny dwuprogowy detektor gazu typ DEX-12 (metan) - **szf. 1**
7. Zasilacz systemowy PSU 13 [12V,2A, miejsce na akumulator 7,0 Ah] - **szf. 1**
8. Bezobsługowy akumulator AKU 7 [ 12V, 7,0 Ah ] - **szf. 1**
9. Syrena piezoelektryczna S-3 , 110 db , wilgocioszczelna - **szf. 1**
10. Lampa ostrzegawcza LD-2, 12V, żółta, pulsująca - **szf. 1**
11. Kolektor gazowy pionowy dn 32\*8,0 mm , wysokość h = 2,0m - **szf. 1**
12. Rura ochronna RO-1 z PVC-U klasy S (SDR34,SN8) dn 107\*3,2 mm , L = 0,60 mb. - **szf. 1**



WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  $H = 2,85M$

Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku hali sportowej OSiR w Kątach Wrocławskich		
Adres obiektu budowlanego	ul. Zwycięstwa 27 , 55-080 Kąty Wrocławskie ( działka nr 6/3 )		
Tytuł(nazwa) rysunku	<b>Instalacja wewnętrzna gazowa do kotła gazowego - rozróżnienie instalacji</b>	Skala rysunku Numer rysunku	<b>1:50</b> <b>S3</b>
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant :	tech. Jan Jurdziak Specjalność instalacyjno-inżynierska	123/90	
Sprawdził :	mgr inż. Marek Licznarski Specjalność instalacyjno-inżynierska	40/98	10 201
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukula	190/94	