

4.4. Projektowane zagospodarowanie działki:

Projektowane zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. W budynku hali sportowej zaprojektowano nową podłogę sportową na sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej została zaprojektowana posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV o min. gr. 7,5 mm zamontowana na certyfikowanym ruszcie legarowym. Systemowa posadzka sportowa ma zostać zamontowana na istniejącej nawierzchni poliuretanowej. We wszystkich wejściach do sali gimnastycznej (wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz) należy wykonać lekki spadek posadzki sportowej aby zrównać się z progiem drzwi.

4.5. Zestawienie powierzchni:

Sala gimnastyczna – systemowa podłoga sportowa z wykładziną PCV: 480,00m²

4.6. Oddziaływanie górnicze:

Teren nie znajduje się w granicach eksploatacji górniczej

4.7. Oddziaływanie środowiskowe:

Nie występuje zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia użytkowników w zakresie wynikającym z zamierzonych prac budowlanych.

4.8. Ochrona konserwatorska:

Teren działki nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

5. Projektowany zakres prac.

5.1. Sala gimnastyczna

- Demontaż listew przyściennych
- Wykonanie nowej systemowej podłogi sportowej z wykładziną PCV
- Montaż listew przyściennych i przypodłogowych
- Malowanie linii boisk

5.2. Wyposażenie sportowe

- Demontaż istniejących tulei słupków do siatkówki oraz tenisa(łącznie 4szt)
- Demontaż i ponowny montaż drabinek (32szt)
- Montaż nowych tulei słupków do siatkówki oraz tenisa (łącznie 7szt) po zamontowaniu nowej posadzki sportowej
- Montaż talerzyków mocujących bramki do p. ręcznej (dla dwóch bramek)
- Demontaż i ponowny montaż tablic do koszykówki na wysokości odpowiadającemu pułapowi nowej posadzki sportowej